




Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

Tel. 0 71 72/37 62 ➤ www.stuckies.de


Schienen und Metallprofile in Bädern und Feuchträumen

Die Gestaltung von Wohn- und Feuchträumen, also auch Bäder, ist einer unserer vielseitigen Arbeitsbereiche. Und gerade in Bädern und Feuchträumen ist aufgrund der besonderen Anforderungen noch zusätzlich manches zu beachten.

Oftmals kommen daher Fragen zu einer qualitativen Ausführung in diesem sensiblen Bereich. Wir möchten wir hier Ihnen einen kurzen Überblick über die einzelnen Möglichkeiten mit Ihren Vor-/ Nachteilen neutral aufzeigen...



Wegen verschiedenen Schäden in häuslichen Bädern (Durchrostern der Schienen mit teils ablösen der Fliesen...) war aus Sicht der Fachgruppen des Stuckateurverbandes notwendig, eine Klarstellung, insbesondere hinsichtlich der Ausführung, herauszugeben, welche wir Ihnen hier inhaltlich zur Info wiedergeben wollen, da es vorab möglich ist, durch Verwendung von Schienen aus Edelstahl dies zu vermeiden:



Bei den Schienen handelt es sich um Abricht- und Eckschienen, welche zum Erbringen eines lot- und flochtgerechten Wandputzes notwendig sind.

Profile aus Edelstahl

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass Unterputz- und Eckprofile in Feuchträumen (mit Ausnahme von häuslichen Küchen und WC) in Edelstahl einzubauen sind. Sendzimirverzinkte/ feuerverzinkte Produkte sollten nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden.

Bedingungen für Gipsputze in Bädern

Bei Verwendung von Gipsputz muss beachtet werden, dass dieser nur für Feuchträume der Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse 1 (Bäder ohne Bodeneinlauf, Bäder mit Duschtasse / Badewanne) als Unterputz für die Aufnahme von keramischen Fliesen und Platten oder Natursteinwerk in häuslichen Bädern verwendet werden darf.

- Es sind Edelstahlschienen zu verwenden. Sollten keine Edelstahlschienen verwendet werden, sollten die verwendeten Putzschienen nachträglich entfernt werden, die entstehenden Schlitzlöcher materialgleich zu schließen.
- Zur Aufnahme von Verbundabdichtungen oder Verkleidungen aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerkstein müssen Gipsputze ausreichend trocken sein.
- Wird von der Bauherrschaft die Verwendung von Edelstahlschienen gewünscht, so ist von dieser selbstverständlich der Mehrpreis für die Edelstahlschienen zu begleichen (siehe auch entsprechend DIN 1961)

Wir hoffen Ihnen hier nützliche Informationen gegeben zu haben.

Bei Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat als persönlicher Partner für Ausbau, Fassade und (Wohn-) Raumgestaltung zur Seite.

Weitere Informationen „rund ums Haus“ finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.stuckies.de

Grüße aus Alfdorf...

Frank und Rudi Holz

Anfragen aufgrund unserer Internetseite

Aufgrund der inzwischen immer mehr zunehmenden 'Anfragenflut' auf unsere Internetseite bzw deren inhaltliche Aussagen, können wir Anfragen von Interessenten außerhalb unseres Tätigkeitsbereiches (ca 15 – 20 km um Alfdorf / Lorch/ Welzheim...) nicht mehr beantworten, da dies inzwischen zu zeitaufwendig wird.

Wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, und Fragen zu dem Inhalt unserer Internetseite haben, so möchten wir Sie bitten, Ihre vollständige Anschrift/ Adresse zwecks vorheriger Überprüfung anzugeben. Damit wollen wir das Umgehen der o.g. Grenze verhindern. Es kann bedingt durch die Überprüfung sein, daß wir uns daher auch telefonisch kurz bei Ihnen melden.

Wir danken für Ihr Verständnis !

Frank und Rudi Holz

Aus rechtlichen Gründen möchten wir Sie darauf hinweisen, daß wir keine Gewährleistung oder Garantie für die im Internet bereitgestellten Informationen übernehmen. Sie sollen Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen und sind im Einzelfall auf ihre Richtigkeit zu überprüfen bzw könnten u.U. schon durch uns unbekannte, neue Forschungsergebnisse überholt sein.

Ihr persönlicher Partner für Ausbau und Fassade.

© Stuckateur Holz, Alfdorf

Tel. 0 71 72/37 62

www.stuckies.de